



192029, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский, д. 2 литера А, помещ. 8-Н, ком. 48 (офис 432)
тел. +7 (812) 602-2026, e-mail: info@vitalgates.ru

ООО "ВИТАЛ". АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

ИНН 7816273975

КПП 78101001

ОГРН 1157847224655

р/счет 40702810203000003103 к/счет 30101810100000000723 БИК 044030723 Филиал "Северная Столица" АО "Райффайзенбанк"

КП № 06-3570- 1

Коммерческое предложение:

Здравствуйте!

Представляю Вашему вниманию расчет стоимости поставки и монтажа промышленных скоростных спиральных ворот для высокоинтенсивного применения производства Эфафлекс (Германия):

№ поз.	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
EFAFLEX - ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ВОРОТА "EFA-SST®-L basic" с электромеханическим двигателем с частотным преобразователем EFA-CON® в отдельном корпусе, класс защиты IP54, полотно из стальных оцинкованных ламелей предпочтительного цвета RAL 9006 высотой 225 мм и толщиной 40 мм, заполненных пенополиуретаном.					
Скорость открывания/закрывания: вверх 0,8 м/сек, вниз 0,5 м/сек. Макс. скорость открывания: до 1,0 м/сек. Рабочий ресурс: 100 000 циклов в год / от ТО до ТО, Срок службы: 3 000 000 циклов / 10 - 14 лет Коэффициент термозоляции: 0,91 W/m² K Ветровая нагрузка класс 4					
1	Скоростные ворота EFA SST L BASIC 2750x2800, с бесконтактной системой намотки полотна. Конструкция намотки полотна: круглая спираль (притолока 860 мм). Полотно: двустенные стальные ламели с термически разделенными перегородками. Блок управления EFA-TRONIC® размером 160x430x155 мм с интегрированным частотным преобразователем в отдельном корпусе с главным выключателем и сенсорными кнопками «откр-стоп-закр», с цифровыми входами для импульсных датчиков управления и дополнительных систем безопасности. Класс защиты IP54. Контакт со свободным потенциалом: 24 V ворота откр. / ворота закр. Привод слева, высокочастотный с преобразователем частоты (230 В, 50 Гц). Смазка и масло привода для низких температур. Система аварийной разблокировки: рычаг на вертикальной стойке. Фотоэлемент LS01 + контактная кромка, обеспечение безопасности в створе ворот.	1	комп	24249	24249
2	Скоростные ворота EFA SST L BASIC 3000x2800, с бесконтактной системой намотки полотна. Конструкция намотки полотна: круглая спираль (притолока 860 мм). Полотно: двустенные стальные ламели с термически разделенными перегородками. Блок управления EFA-TRONIC® размером 160x430x155 мм с интегрированным частотным преобразователем в отдельном корпусе с главным выключателем и сенсорными кнопками «откр-стоп-закр», с цифровыми входами для импульсных датчиков управления и дополнительных систем безопасности. Класс защиты IP54. Контакт со свободным потенциалом: 24 V ворота откр. / ворота закр.	1	комп	24249	24249



192029, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский, д. 2 литера А, помещ. 8-Н, ком. 48 (офис 432)
тел. +7 (812) 602-2026, e-mail: info@vitalgates.ru

ООО "ВИТАЛ". АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

ИНН 7816273975

КПП 781101001

ОГРН 1157847224655

р/счет 40702810203000003103 к/счет 30101810100000000723 БИК 044030723 Филиал "Северная Столица" АО "Райффайзенбанк"

	Привод слева, высокочастотный с преобразователем частоты (230 В, 50 Гц). Смазка и масло привода для низких температур. Система аварийной разблокировки: рычаг на вертикальной стойке. Фотоэлемент LS01 + контактная кромка , обеспечение безопасности в створе ворот.				
Итого по оборудованию Эфафлекс, ЕВРО, включая НДС 20%:		€ 48 498,00			
Итого по оборудованию Эфафлекс, рублей (курс 89,3108 на 04.06.2025), включая НДС 20%:		Р 4 331 300,00			
<i>№ п/п</i>	<i>Работы по установке</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Ед.</i>	<i>Цена</i>	<i>Сумма</i>
3	Доставка оборудования Эфафлекс на объект.	1	комп	97500	97500
4	Транспортные расходы монтажников, накладные расходы.	1	комп	14000	14000
5	Разработка технических заданий, инженерно-техническое сопровождение.	1	комп	10000	10000
6	Подъемная техника (погрузчик для инсталляции короба спирали), с доставкой и вывозом.	1	комп	75000	75000
7	Сохранный демонтаж существующих ворот (без вывоза и утилизации).	2	комп	9500	19000
8	Материалы для доработки металлокаркаса (профильная труба 100x50x4, уголок стальной 50x50x5, пластины стальные 250x300x4).	2	комп	15000	30000
9	Дополнительные материалы (анкера, электроды, отрезные круги, грунт по металлу, кисти, валики малярные).	2	комп	2000	4000
10	Монтаж металлокаркаса.	2	комп	8000	16000
11	Грунтование силовой рамы.	2	комп	1500	3000
12	Монтаж скоростных спиральных ворот на подготовленный проем.	2	комп	68500	137000
13	Установка фланцевого электропривода.	2	комп	7500	15000
14	Монтаж электроники с частичной разводкой электропитания в створе ворот, программирование, пуско-наладка, сопряжение с существующими системами СКУД.	2	комп	5000	10000
15	Подготовка исполнительной документации, приемосдаточные испытания.	1	комп	12000	12000
Итого по монтажным работам, рублей, включая НДС 20%:		Р 442 500,00			
<u>ВСЕГО, рублей, включая НДС 20%:</u>		<u>Р 4 773 800,00</u>			

Монтаж осуществляется на готовые проемы, не требующие окантовки или установки дополнительной металлоконструкции. Подводка электропитания выполняется заказчиком по техническому заданию исполнителя, или рассчитывается отдельно.

Прием готовности проемов к монтажу – только при 100% готовности, по двустороннему акту приема-передачи до начала выполнения монтажных работ. Предусмотрен выезд ИТР на осмотр предполагаемого места монтажа с выдачей инженерных решений по согласованию конструкций проемов.

Гарантия на механические комплектующие (за исключением быстроизнашивающихся компонентов) 24 месяца, на электрооборудование 36 месяцев. Гарантийная поддержка, согласно ТУ Производителя - при условии проведения регулярного сервисного обслуживания механической и электрической части.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- *Руководства по эксплуатации и сопроводительной технической документации;*
- *Акта ввода в эксплуатацию;*
- *Договора со специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения на проведение регламентного технического обслуживания оборудования;*
- *Платёжных документов, подтверждающих оплату по договору со специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения на проведение технического обслуживания оборудования;*



192029, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский, д. 2 литера А, помещ. 8-Н, ком. 48 (офис 432)
тел. +7 (812) 602-2026, e-mail: info@vitalgates.ru

ООО "ВИТАЛ". АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

ИНН 7816273975

КПП 781101001

ОГРН 1157847224655

р/счет 40702810203000003103 к/счет 30101810100000000723 БИК 044030723 Филиал "Северная Столица" АО "Райффайзенбанк"

- *Акт*ов о своевременном техническом обслуживании специализированной организацией. Гарантийные обязательства действуют при условии своевременного технического обслуживания, что подразумевает обязательное регулярное техническое обслуживание оборудования специализированной организацией, с регулярным составлением актов на проведённые работы, в которых фиксируются все необходимые параметры работы оборудования, токи, напряжение сети и прочие необходимые данные.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- механического повреждения конструкций и оборудования;
- несоблюдения требований руководства по эксплуатации оборудования;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения технического обслуживания оборудования;
- пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание оборудования выполнено организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;
- оборудование или результат работ были подвергнуты конструкторским изменениям без письменного согласования с Исполнителем;
- удален или неразборчив серийный номер Оборудования;
- на оборудование были установлены запасные части, поставленные не Исполнителем;
- Заказчиком не произведена полная оплата работ.

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые материально-технические ресурсы, материалы, оборудование и комплектующие. Быстроизнашиваемыми следует считать МТР, материалы, оборудование, комплектующие, имеющие срок использования не более 12 месяцев. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ.

Период действия коммерческого предложения - до 25 июля 2025 года.

Срок поставки: ворота промышленные скоростные спиральные - 12-16 недель (изготовление в Германии), доставка в РФ - 3-5 недель.

Монтаж: по поэтапному графику, согласованному с Заказчиком, при условии предоставления строительной готовности (чистовые полы, отсутствие инженерных сетей в зоне монтажа силовых рам и ворот) и предоставлении доступа к проемам, ориентировочно 9 рабочих смен.

Условия работы по договору: аванс для запуска в работу 70% от общей стоимости раздела ТОВАР, по готовности оборудования на производстве к отгрузке на объект - доплата до 100% для расчета с Заводом- Изготовителем, оплата работ по монтажу - аванс 40% до начала работ, 60% в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов приемки-передачи.

Стоимость указана без учета генподрядных услуг и гарантийного резервирования, в ЕВРО за оборудование Эфафлекс (оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день формирования платежного поручения), в рублях за работы по установке, цены включают НДС 20%. Цены рассчитаны, исходя из текущих прайсов производителей и валютных курсов и могут быть скорректированы. Цены действительны при заказе объема оборудования, указанного в данном Коммерческом Предложении.

Благодарю за предоставленную возможность сделать для Вас коммерческое предложение.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Ховралёв Виктор

Моб. тел. +7-911-720-92-00,

эл. почта 9117209200@mail.ru

info@vitalgates.ru

